八百津町蘇水公園をご利用の皆様へ

蘇水公園　護岸工事　について

日頃より新丸山ダム本体建設工事へのご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび蘇水公園内にて護岸工事を行わせていただきます。新丸山ダム建設に伴い発生する土砂にて護岸部を盛土を行い、盛土上部にコンクリートおよびブロックマットを用いた護岸を設置します。
工事期間中は蘇水公園への10tダンプ運搬や公園内での重機作業を行うことから皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

1．工事時期

令和４年11月28日　　から
令和５年　7月末　　まで

2．工事概要

・艇庫付近の盛土および護岸工事

3．工事場所

下図参照

4．工事数量

掘削工	1,900m3
路体盛土工	25,100m3
法面整形工	230m2
法覆護岸工	
コンクリート張工	227m3
ブロックマット工	3,025m2
根固めブロック	194個

5．工事の内容

① 準備工
　測量および伐採を行います。
② 掘削・盛土工
　新丸山ダムより発生土を運搬し、護岸部に盛土します。
　(令和4年12月中旬からの予定)
③ 根固めブロック
　河川内にコンクリートブロックを設置します。
④ 法覆護岸工
　盛土上にコンクリートおよびブロックマットにて護岸を設置します。

工事位置図

工事図面（全景）



施工イメージ図（ブロックマット）



駐車場内 車両通行ルート



施工イメージ写真（ブロックマット）

護岸形状（工事図面）



連絡先
大林・大本・市川 特定建設工事共同企業体
新丸山ダムJV工事事務所　　TEL：0574-48-8516
監理技術者　国島（くにしま）　　TEL：080-1827-0952